



AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANTA POLA

Contratación y Patrimonio
Contratació i Patrimoni

Plaça Constitució, 1 – 03130 Santa Pola (Alacant) – Telf.: 96-541.32.94 – Fax: 96-541.46.51 – www.santapola.es

	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	IMPORTES
	LOTE A).- CARPA Y JAIMA	
UD.		
1	Carpa desmontable de estructura de aluminio y cerramientos en laterales con lona blanca PVC ignífuga m-2, de 10 m de luz x 40 m de largo, con pata a 3 m de altura.	
2	Jaimas desmontables de estructura de aluminio y cerramientos en laterales con lona blanca PVC ignífuga m-2, de 5 x 5 m con pata de 2'50 m de altura	
	Proyecto técnico visado por el Colegio Oficial correspondiente, para Carpa de 10x40	
	Proyecto técnico visado por el Colegio Oficial correspondiente para Jaima de 5x5	
50	Picas para la sujeción al suelo de la Carpa de 10x40 y Jaima de 5x5	
	Kit de montaje para la carpa, jaimas y saca de picas incluida	
		43.550'00 €
		16% IVA 6.968'00 €
	TOTAL PRESUPUESTO LOTE A).	50.518'00 €
	LOTE B).- TRIBUNA	
UD.		
1	<p>Tribuna de diseño modular a 3 filas, puede ser configurada en múltiples variantes, sin limitaciones de tamaño, compuesto por un número reducido de componentes, que sólo se pueden articular de forma correcta; no lleva tornillo, el montaje se efectúa a través de anclajes y pasadores; provista de asientos con respaldo (modelo propuesto por licitador). Estará compuesta por 21 módulos de asientos de 15 plazas y 1 módulo de escalera de 2 plazas, en un cuerpo de 3 x 4 m, con 315 plazas de asientos, y longitud de app. De 16'71 m, con una profundidad de aprox. De 2'16 m.</p> <p>Los pasillos y escaleras de tarima, de plástico, ranuradas, antideslizantes para facilitar la limpieza, en color negro. Marcos, pilares y cerchas, en perfiles de acero laminado en caliente S275, galvanizado en caliente a 450°; incluido soporte para primera fila y barandas traseras y laterales; incluido el servicio de instalación en Santa Pola y, portes incluidos.</p> <p>Proyecto técnico, debidamente visado por Colegio Oficial correspondiente, con certificados de homologación y de carga.</p>	35.819'40 €
		16% IVA 5.731'10 €
	TOTAL PRESUPUESTO LOTE B).	41.550'50 €